PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Obra: Ampliação PSF Ana Mansur					
Local: Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas		Conceição das Alagoas, 04 de Novembro de 2014			
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**P.UNIT.S/BDI**	**TOTAL S/BDI**
1	**Serviços Preliminares**				
2	**Demolição**				
3	**Paredes, Laje e Telhado**				
3.1	Alvenaria Vedação (1 vez)	m^2	2,54		
3.2	Laje (entrada/fachada)	m^2	11,75		
3.3	Telha cerâmica com madeira	m^2	13,75		
4	**Acessórios**				
4.1	Pia de granito com cuba inox e metais completo	unid	3,00		
5	**Grades e toldos na fachada principal**				
5.1	Execução de grade em metalon, fechamento da fachada inc. portão de entrada h= 2,00 m	m^2	65,20		
5.2	Toldos l = 1,00 m , fachada nas janelas	m^2	19,80		
5.3	Porta ferro de correr (2,40 x 2,10m)	m^2	5,04		
6	**Gesso**				
6.1	Gesso WC feminino	m^2	5,28		
7	**Revestimento cerâmico**				
7.1	Revestimento cerâmico paredes 15x15 branco na sala de vacinação, WC, incluindo chapisco e emboço.	m^2	70,80		
8	**Esquadrias**				
8.1	Porta de madeira (0,90x2,10m)	unid	3,00		
9	**Pintura**				
9.1	Esmalte nas grades	m^2	130,40		
9.2	Esmalte nas esquadrias	m^2	192,00		
9.3	Pintura acrílica nas paredes externas	m^2	207,20		
9.4	Pintura acrílica nas paredes internas	m^2	858,00		
9.5	Pintura acrílica nos tetos	m^2	220,00		
10	Limpeza final da obra				
10.1	Limpeza final da obra	m^2	215,30		
			TOTAL		